

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Parking obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - wymiana wodociagu PVC 32 na PE
ADRES INWESTYCJI : ul. Obrońców Pokoju, Kolbuszowa
INWESTOR : Gmina Kolbuszowa
ADRES INWESTORA : ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Malinowska
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Parking obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - wymiana wodociągu PVC 32 na PE					
1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 80*0,6*1,6	m ³ m ³	 76,800	
				RAZEM	76,800
2	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 2*2*1,6	m ³ m ³	 6,400	
				RAZEM	6,400
3	KNR 4-051 0124-01	Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. do 110 mm 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
4	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 80*0,6*0,1	m ³ m ³	 4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR-W 2-19 0303-03	Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa elektrooporowa 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-19 0301-03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNR-W 2-19 0102-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNR-W 2-15 0123-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD o śr.nominalnej do 90 mm 80/200	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	 0,400	
				RAZEM	0,400
10	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 80/200	odc. 200m odc. 200m	 0,400	
				RAZEM	0,400
11	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 80/200	odc. 200m odc. 200m	 0,400	
				RAZEM	0,400
12	KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911- 03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) 76,8+6,4-4,8	m ³ m ³	 78,400	
				RAZEM	78,400