
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23.00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIARY

Obiekt BUDOWA PARKINGU OBOK URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Lokalizacja Działki nr ewidencyjny: 1016, 1018 I 1019 - Obręb Kolbuszowa
Inwestor GMINA KOLBUSZOWA - ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Biuro kosztorysowe EXAL - Marek Tokarz - ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP z 30 07 2009 - KIO/UZP 921/09. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie.

Sporządził mgr inż. Marek Tokarz

Tarnobrzeg, 23/07/2018

Przedmiar

BUDOWA PARKINGU OBOK URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		A. ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ		
		A.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	BCD D-01 01.01.41.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie parkingu i jezdni manewrowych) Nr ST: D-01.01.01-01 2341/10000	ha	0.234
		razem	ha	0.234
2	BCP 451.10 01.10.05 Sekocenbud BCP 2018.1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z przygotowaniem jej do wywiezienia 1227*0,15	m3	184.050
		razem	m3	184.050
3	BCP 451.04 01.10.01 Sekocenbud BCP 2018.1	Rozebranie ogrodzenia: cokół z betonu, słupki stalowe, przęsła z siatki w ramach, wysokość ogrodzenia 1,80 m Rozebranie siatki w miejscu jezdni manewrowej - zjazdu do stacji paliw za kotłownią 4*1,8	m2	7.200
		razem	m2	7.200
4	BCD D-01 02.09.11.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Wywiezienie gruzu i humusu z terenu budowy samochodami na odl. do 1 km 184,05	m3	184.050
		razem	m3	184.050
5	BCD D-01 02.09.11.02 Sekocenbud BCD 2018.1 (dopłata 4x)	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km - do 5 km 184,05	m3	184.050
		razem	m3	184.050
		A.2. ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
6	BCD D-02 01.01.13.02 Sekocenbud BCD 2018.1	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 249,24	m3	249.240
		razem	m3	249.240
7	BCD D-02 01.01.12.02 Sekocenbud BCD 2018.1	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 61,46	m3	61.460
		razem	m3	61.460
8	BCD D-04 01.01.32.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV Jezdnie manewrowe 726 Miejsca parkingowe 501	m2	726.000
		razem	m2	501.000
		razem	m2	1.227.000
9	BCD D-04 02.01.12.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm 1227	m2	1.227.000

Przedmiar

BUDOWA PARKINGU OBOK URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1.227.000
10	BCD D-04 04.01.11.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm		
		1227	m2	1.227.000
		razem	m2	1.227.000
		A.3. NAWIERZCHNIE		
11	BCD D-05 03.23.31 Sekocenbud BCD 2014.3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		Jezdnie manewrowe 726	m2	726.000
		razem	m2	726.000
12	BCD D-08 02.02.42 Sekocenbud BCD 2014.3 min	Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		Miejsca parkingowe 501	m2	501.000
		razem	m2	501.000
13	BCD D-08 01.01.02 Sekocenbud BCD 2014.3 min	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)		
		Krawężnik na sztorc 62+49,5+8,5+8,5+30+78+76+11,5	m	324.000
		Krawężniki na płask 42+32+15+18,5	m	107.500
		razem	m	431.500
		A.4. ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA		
14	Analiza własna ,	Dostawa i montaż koryt siekowych odwodnienia liniowego - np AS 200 (lub równoważne)	m	27.000
15	BCA 06 15-02 Sekocenbud BCA 2018.1	Wykopy pod obiekty liniowe o ścianach pionowych o szerokości do 2,5 m i głębokości do 3,0 m, wykonywane ręcznie, grunt kat. III-IV		
		Wykop pod sciek liniowy 27*0,6*0,6	m3	9.720
		Wykop pod rurę fi 200 mm (41+34)*0,6*1,2	m3	54.000
		razem	m3	63.720
16	BCD D-04 06.01.11.02 Sekocenbud BCD 2018.1	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Podbudowa pod korytka scieku liniowego 27*0,6	m2	16.200
		razem	m2	16.200
17	KNNR 4 1411/03 wyd.I 2000	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka		
		75*0,6*0,2	m3	9.000
		razem	m3	9.000
18	KNNR 4 1411/04 wyd.I 2000	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka i zasypka		
		75*0,6*0,3	m3	13.500
		razem	m3	13.500
19	KNNR 4 1308/03 wyd.I 2000	Kanały z rur PCW o średnicy 160 - 200mm łączone na wcisk		
		41+34	m	75.000
		razem	m	75.000

Przedmiar

BUDOWA PARKINGU OBOK URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Analiza własna ,	Dostwa i montaz studzienki wielofunkcyjnej typu skrzynkowego (np. typ AS - ST 200 lub równowazny) - z wpustem i rusztem		
		2	szt	2.000
		razem	szt	2.000
21	KNNR 4 1610/02 wyd.I 2000	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV		
		2	odcinek	2.000
		razem	odcinek	2.000
22	KNNR 1 0214/05 wyd.I 2000	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami		
		75*0,6*0,7	m3	31.500
		razem	m3	31.500
A.5. OZNAKOWANIE				
23	BCD D-07 02.01.41.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami		
		Znak A-7		
		1	szt	1.000
		Znak D-18a		
		2	szt	2.000
		razem	szt	3.000
24	BCD D-07 02.01.44.37 Sekocenbud BCD 2018.1	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa I generacji		
		Znak A-7		
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000
25	BCD D-07 02.01.44.55 Sekocenbud BCD 2018.1	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa I generacji		
		Znak D-18a		
		2	szt	2.000
		razem	szt	2.000
26	BCD D-07 02.01.46.17 Sekocenbud BCD 2018.1	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odbłaskowa I generacji		
		Tabliczka T-29		
		2*0,25*0,5	m2	0.250
		razem	m2	0.250
27	BCD D-07 01.01.13.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie		
		Znak P-24		
		0,76*2	m2	1.520
		razem	m2	1.520
A.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
28	BCD D-06 01.01.15.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III		
		553,5	m2	553.500
		razem	m2	553.500
29	BCD D-06 01.01.21.02 Sekocenbud BCD 2018.1	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km		
		535,5	m2	535.500

Przedmiar

BUDOWA PARKINGU OBOK URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	535.500
30	BCD D-03 06.01.21.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1.000
31	BCD D-03 06.01.41.01 Sekocenbud BCD 2018.1	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1.000
		1	szt	1.000
		razem	szt	1.000

32	analiza zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych	m	31,0
	własna rura dwudzielna 110mm dł. 12m, 160mm dł. 19m		