


PRZEKRÓJ nr 1



8 cm	KOSTKA BETONOWA	4 cm	W-WA ŚCIERALNA Z AC 11S
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	6 cm	W-WA WIAŻĄCA Z AC 16W
15 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. 0/31.5	15 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. 0/31.5
15 cm	WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	15 cm	WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

NAZWA OBIEKTU	Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz przebudów kolidującej infrastruktury technicznej w m. Kolbuszowa		
INWESTOR	Zbigniew Sobieszczański Ul. W. Witosa 24 36-100 Kolbuszowa		
ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU	przekrój normalny drogi		
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Dziedzic specjalność drogowa	NR UPR: PDK/0023/P.000/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Chmura spec. konstrukcyjno - budowlana	NR UPR: K-153/01	
SKALA 1:50	DATA 07.2016	NR RYS 4	NR EGZ