

UWAGI:

- *W słupach oświetleniowych umieścić złącza słupowe z wkładką bezpiecznikową 6A. Okablowanie wewnątrz słupów wykonać przeowdem YDY 3x2,5mm2*
- *Oznaczenie np. L=40m oznacza 40 - dł. trasy, przy każdym słupie pozostawić zapas kabla ok. 5m*





LEGENDA:

- proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm²



- proj. słupy oświetleniowe h=9m jednoramienne z wysięgnikiem 1,5m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą typu AMBAR2 150W

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA, UL. OBROŃCÓW POKOJU 21, 36-100 KOLBUSZOWA	Wykonawca: Projekty, Pomiary, Audyty Elektroenergetyczne, ul. Dąbrowskiego 7/4, 35-033 Rzeszów, Tel. 608 451 772			
	Zespół projektowy:	Nr upr. bud.:		Podpis
Tytuł projektu: INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULIC RUCZKI I TOWAROWA W KOLBUSZOWEJ	Opracował: mgr inż. Paulina Masłyk			
	Projektował: mgr inż. Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06		
	Stadium	PB	Data	05.2011
	Branża	E	Skala	-:-
Tytuł rysunku: Schemat oświatlenia			Nr rysunku	E-03